浅谈 CPⅢ轨道基础控制网与轨检小车关键技术应用

张睿航 廖国苍

中建轨道电气化工程有限公司

DOI:10.32629/btr.v2i8.2467

[摘要] 徐州市城市轨道交通1号线一期工程线路全长21.887km,全线共设车站18座,其中高架站1座,地下站17座;起点为路窝村站,终点为徐州东站站。全线一般整体道床26.674Km,中等减振道床11.75Km,隔离式减振垫道床2.3Km(包含5组60-9单开道岔减振垫道床),钢弹簧浮置板道床3.05Km。全线正线最小曲线半径310m,辅助线最小曲线半径200m,全线曲线长度21.745Km,占全长50%。徐州轨道交通1号线一期工程线路曲线较多,且大部分曲线为小半径,单凭人工基标调轨,人工操作强度高,对线路平顺性不好控制,后期配合运营维保周期长。该文结合徐州地铁1号线一期工程施工状况,对CPⅢ轨道基础控制网与轨检小车关键技术在实际中的应用做一些探讨。

[关键词] 基标法; 轨道基础控制网; 轨检小车; 轨道精调

1 CPⅢ轨道基础控制网施工工艺流程

城市轨道交通CPⅢ自由设站控制网施工工法,先对土建盾构区间、马蹄形隧道、明挖车站进行断面测量,根据调线调坡资料,在地下隧道区间结合设施限界成对布设基础控制网点,采用自由测站边角交会测量,然后对平面测量和高程测量数据进行约束平差,测量过程中全站仪自由设站,通过4对控制点控制线路线形,然后通过轨检小车棱镜实时反应轨道状态。

图1 施工工艺流程

2 技术原理

2.1 CPⅢ自由设站控制网

2.1.1 CPⅢ轨道控制网控制点埋设为强制归心标志,沿线路纵向直线地段约60m左右布设一对,曲线地段根据曲线半径的大小约30~40米左右布设一对,CPⅢ基础控制网起闭于线路平面控制网精密导线点及线路二等水准基点,是沿线路布设的平面、高程三维控制网,在线下工程竣工并通过沉降变形评估合格后进行施测,是轨道铺设和运营维护的基准。平面控制网应用自由设站边角后方交会导线测量原理施测,高程控制网采用三角高程原理施测。

2.1.2 CPⅢ控制网测量的仪器均采用高精度和自动化程度高的电子测量仪器。

2.1.3 其平面网测量要求全站仪具有电子驱动、目标自动搜索和操作系统功能的测量机器人,高程测量一律采用电子水准仪。

2.1.4 测站和测点均强制对中,测点标志要求具有互换性和重复安装性X、Y、Z三维互换性和重复安装性误差要求小于0.3mm。

2.1.5 坐标系与高程系无砟轨道CPI、CPII测量网络已完成,并具备较高的精度,为保证与CPI、CPII测量网络的一致,CPⅢ测量网络采用与CPI、CPII相同的平面坐标系。

2.1.6 无砟轨道二等高程控制网采用的是85高程基准,CPⅢ网络的高程系定义同二等高程控制网一致。

2.2 轨检小车轨道精调

2.2.1 中线坐标及轨面高程。在进行轨道中线坐标和轨面高程检测时,使用高精度全站仪实测出轨检小车上棱镜中心的三维坐标,然后结合事先严格标定的轨检小车的几何参数、小车的定向参数、水平传感器所测横向倾角及实测轨距,即可换算出对应里程处的中线位置和低轨的轨面高程。进而与该里程处的设计中线坐标和设计轨面高程进行比较,得到实测的线路绝对位置与理论设计之间的差值,根据技术指标对轨道的绝对位置精度进行评价。

2.2.2轨距检测。轨检小车的横梁长度须事先严格标定,则轨距可由横梁的固定长度加上轨距传感器测量的可变长度而得到,进而进行实测轨距与设计轨距的比较。

2.2.3水平(超过)检测。检测时,由轨检小车上搭载的水平传感器测出小车的横向倾角,再结合两股钢轨顶面中心间的距离,即可求出线路超过,进而进行实测超过与设计超高的比较。

2.2.4轨向、高低检测。实测中线平面坐标得到以后,在给定弦长的情况下,可计算出任一实测点的正矢值;该实测点向设计平曲线投影,则可计算出投影点的设计正矢值,实测正矢和设计正矢的偏差即为轨向/高低值。

图2 原理图

3 CPⅢ控制点布设

3.1平面控制网基本网形

CPⅢ网采用自由测站边角交会法测量。自由测站的测量,从每个自由测站,一般以前后各2对CPⅢ点为测量目标,每个CPⅢ点至少从3个测站上分别联测。CPⅢ控制网观测的自由测站间距一般约为40~60m,自由测站到CPⅢ点的最远观测距离不应大于90m;每个CPⅢ点保证有三个自由测站的方向和距离观测。

图2 CPⅢ平面控制网构网形式

3.2埋设位置要求

CPⅢ控制点采取预埋方式布设,平面和高程同点,间隔40~60米设置一对点,特殊地段(小半径曲线处、变断面处等)按20~30米设置。点位设置高度不低于钢轨顶面0.8m,左右一对点大致等高,纵向里程差应小于1米,控制点应设置在稳固、可靠、不易破坏和便于测量的地方,并应防冻、防沉降和抗移动,控制点标识要清晰、齐全、便于准确识别和使用。

隧道内CPⅢ控制点埋设时,点位一般距离轨面1.6米,距离隧道底部2.25米,一般布设在线路中心线两侧。车站内CPⅢ控制点一侧埋设在站台廊檐下20cm~30cm处,个别车站端头位置为避免电缆线架影响,埋设在站台廊檐侧面,另一侧埋设在车站侧墙上。

4 轨检小车线型编辑

4.1平面线型

有直线、圆、回旋曲线三种类型,先输入起始里程和相应的坐标,依次输入ZH-HY-YH-HZ点的坐标和对应的缓和曲线长,圆的半径(有正负之分),具体操作见图:

平曲线数据							
新建行	插入行	删除行	向上	向下	置顶	颠倒	编辑
			起始桩号		134000.000000		
里程	线型	东坐标	北坐标	半径	缓和曲线长度	方位角	
134000.0000	直线	31157.3161	50710.5566			4.813696	
136981.7804	圆曲线	28190.8237	51012.1148	0.0000	70.0000	4.813696	
137051.7800	圆	28121.1625	51012.0910	-4000.0000		4.804945	
137218.1874	圆曲线	27955.1957	51030.9205	0.0000	70.0000	4.763344	
137288.1874	直线	27885.2670	51034.0780			4.754594	
137418.5476	同向曲线	27785.0729	51038.5787	0.0000	70.0000	4.754594	
137488.5476	圆	27685.0944	51042.7356	4000.0000		4.763344	
137654.3890	圆曲线	27519.0937	51054.6694	0.0000	70.0000	4.804955	
137724.3890	直线	27449.4326	51061.5452			4.813704	
138911.9999	直线	26288.5083	51181.6020			4.813704	

图4 平曲线数据线型

4.2竖曲线线型

设计中线竖曲线数据的输入,有顶点(1)圆(0)两种类型,圆的半径有正负之分。

纵断面数据				
新建行	插入行	删除行	向上	向下
		置顶	颠倒	编辑
里程	类型	半径	拱顶高程	
133850.0000	0	3.0000	830.1600	
134000.0000	1	15300.0000	830.7600	
135000.0000	1	15300.0000	826.5600	
138783.0900	1	-15000.0000	781.1630	
138900.0000	0	3.0000	781.1630	

图5 竖曲线数据线型

4.3曲线超高线型

设计中线超高数据的输入,直线段超高为0,缓和曲线上为渐变值,圆曲线超高为定值。ZH点为0, HY、YH点为设计超高值, HZ点超高值为0。

超高数据	
新建行	插入行
删除行	向上
向下	置顶
颠倒	编辑
图形	
里程	超高
133850.0000	0.0000
136981.7800	0.0000
137051.7800	0.0300
137218.1870	0.0300
137288.1870	0.0000
137418.5480	0.0000
137488.5480	0.0300
137654.3890	0.0300
137724.3890	0.0000
138900.0000	0.0000

图6 曲线超高线数据线型

5 质量控制

5.1交接桩必须留有签认记录,严格执行资料交接制度,所有资料(含向业主、监理及第三方测量等单位提交的导线复测成果、控制基标成果、测量放样成果等)通过“交接单”的方式进行资料交接。

有线传输技术在通信工程中的应用分析

林小冬

黑龙江农垦通信有限公司

DOI:10.32629/btr.v2i8.2466

[摘要] 传输信息通道通常分为有线信道和无线信道形式。一般有线信道传输就是所说的有线传输技术。有线传输技术通常是通过相应线路的连接开展传输,线路需要与终端系统和传输系统充分连接,因此为了充分发挥有线传输技术的作用,本文阐述了传输技术在通信工程中应用的主要特点,就有线传输技术在通信工程中的应用及其发展进行了探讨分析。

[关键词] 传输技术;特点;有线传输技术;通信工程;应用;发展方向

目前有线传输主要是通过光缆的形式开展传输,其具有信息传输效率高、传输稳定性好等优势,随着科学技术的不断发展,其将得到更加广泛的普及应用,从而有效提升有线传输技术水平。

1 传输技术在通信工程中应用的主要特点分析

1.1 传输产品体积小。当前我国传输技术产品体积正在逐年递减,如网络信号的延伸产品以及光纤收发器等,虽然这些产品的外形在缩小,但是使用起来却越来越灵活。缩小的传输产品,能减少空间占用量,给用户带来诸多便利,进而能为生产商和运营商节约诸多成本。运营商在站点延伸或者扩容期间,很少增设基础设施,会将一些产品直接作用在建筑墙壁上使用,实现远程控制的同时,也能缩短建设的实践周期,降低投资的成本。传输产品小型化,能提高产品的性价比,也能让支持点的信号更好的传递出去,实现从E11到155MB信号的延伸传输,为让接口交换有着较好的灵活性。小

型化的传输产品在通讯设备使用期间越加广泛,其中小区的用户接口、网络接入和集团用户使用等。

1.2 功能多。传输设备小型化的发,其也开始实现多个独立设备功能性集成。这样能扩宽传输网络的容量利用效率,也能缩小光缆纤芯的整体容量占比。为让传输产品的功能更多,就要提升产品的全部技术含量,让传输信号能够更好地接入到设备内进行传输,特别是减少分散接入复杂工序,能节约现有的使用成本。当前,受到传输设备整合影响,在将以太网信号接入到传输功能后,具有运营资格的运营商都要通过互联网实现信号的高效传输,然后使用互联网信号让传输接入得以实现。随着我国通信用户的增设,网络覆盖需求量正在逐年增大,所有的相关通信设备也能满足小型号,多功能的要求。

2 有线传输技术在通信工程中的应用分析

2.1 WDM技术的应用。传统通信工程通常运用同步数字

5.2 工程开工前,组织对桩点、资料进行交接,严格按照《城市轨道交通工程测量规范》和《地下铁道工程施工及验收规范》进行导线点复测和基标测设并按相关检测程序进行报验,经检无误后再安排后续测量工作。

5.3 所有中线、水平、高程测量都必须有详细的图表计算和交底。

5.4 严格执行测量工作双检制。凡接桩复测、施工放线放样及竣工测量都必须进行双检制,一个测量队先后用不同的方法、不同人员测量,做到复核测量、换手测量,确保测量结果准确无误。

5.5 内业资料必须实行双检制,做到一人计算、一人复核,确保内业资料准确无误后签字确认,方可下发测量资料成果。

5.6 每次测量作业之前都应按照相关规范的要求对测量仪器进行检验,检验无误后方可进行测量工作,如果仪器检测不符合相关规范要求,不得进行测量工作,以免造成的测量事故的发生。

6 结语

随着地铁轨道工程的不断发展,各类测量技术要求越来越高,以及道床类型多样化,铺轨基标控制测量已不能

满足现有轨道部分类型道床测量施工(如预制钢弹簧浮置板)等。该施工工法使施工工效大幅提升,促进工期效益的提高,经济效果显著。施工工艺相对成熟可靠,相比传统人工基桩法具备更快、更经济、对周围环境影响更小的优势。对施工环境具有更大的适应性,能实现施工企业降本增效的同时,亦满足可持续发展社会节能和地铁降噪减振的要求。

[参考文献]

[1] 罗小强,金立军,王与娟.地铁轨道工程铺轨基标及CPⅢ轨道控制网应用讨论[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2014(8):110-112.

[2] 敖付勇.CPⅢ控制网在城市轨道交通建设中的应用探讨[J].城市建设理论研究,2013(24):58.

[3] 孙柏辉.《铁路轨道工程施工质量验收标准》宣贯要点[J].铁道标准设计,2004(7):59-64.

[4] 卢建康,刘华.高速铁路精密工程测量技术体系的建立及特点[J].铁道标准设计,2010(1):70-73.

作业简介:

张睿航(1994--),男,山东潍坊人,汉族,本科学历,从事工作:轨道工程。